



■数量表

名称	摘要	単位	数量	備考
アスファルト舗装-A	t40+路盤100	m ²	41	
アスファルト舗装-B	t50(既設路盤)	m ²	1490	
透水コンクリート舗装-A	t80+路盤100	m ²	115	
透水コンクリート舗装-B	t130+路盤150	m ²	154	
コンクリート舗装打替え	t70(既設路盤)	m ²	45	
砂利敷き	t50(単粒度4号)	m ²	61	
砕石路盤	t150(RC-40)	m ²	83	
栗石側溝	W=500(割ぐり石50~150)	m	25	
ウォールベンチ-A	内R=9400	基	2	
ウォールベンチ-B	内R=10,400	基	1	
階段手摺	H=650・850(2段)	組	2	
縦格子柵	H1100、護岸上建込み	m	137	
擬木ロープ柵	H600、擬木支柱	m	85	
平ベンチ移設	W1800	基	4	既設5基中4基
背付きベンチ移設	W1800	基	2	
サイン移設	W1100×H1800	基	1	

名称	摘要	単位	数量	備考
地先境界緑石-12	120×120×600	m	91	
地先境界緑石-15	150×150×600	m	35	
歩車道境界緑石-15	150/170×200×600	m	2	
歩車道境界緑石-15斜	150-160/170×200-100×600	m	4	10cm摺付け
インターロッキングホーダー-A	100×100×60 透水性	m	85	
インターロッキングホーダー-B	100×100×80 透水性	m	121	
照明灯移設	H5000	基	1	
照明灯	H5000、LED51.5W/200V	基	2	
電線	EM-CE3.5□-2C	m	115	
電線管	FEP-30	m	110	
埋設表示シート	W150+2倍折	m	110	
ケーブル埋設標	PC□90×300、SUS表示板	基	2	
