

道の駅やちよ植栽等維持管理業務基準

1 除草, 刈込

下記の面積の除草を年4回以上, 刈込等を年1回以上行うこと。

また, 適宜散水や施肥, 病虫害防除等を行うこと。

その他, 芝については, 適宜水やりや刈込を行い, 養生期間を設けること。

(1) 八千代ふるさとステーション

① リニューアル整備期間前

ア 除草 5,478.14 m²

イ 刈込等

名称	数量
アベリア	560株
マルバシャリンバイ	10株
サツキ	1,184株
ピラカンサ	15株
コトネアスター	165ポット
アジサイ	4本
ヘデラ・ヘリックス	250ポット
サクラ	19本
その他低木	180 m ²

② リニューアル整備期間中

第1駐車場部分の維持管理に必要な経費を見積もってください。

ア 除草 1,086.5 m²

イ 刈込等

名称	数量
アベリア	560株
ヘデラ・ヘリックス	250ポット
その他低木	180 m ²

③ リニューアル整備期間後

リニューアル後に維持管理を実施しなければならない除草面積, 低木の種類及び本数は, 令和6年度に行う実施設計にて詳細を決定しますので, 既存樹木の種類, 数量及び「資料15 防災道の駅やちよ基本設計概要説明書」を参考に, 維持管理に必要な経費を見積もってください。

(2) やちよ農業交流センター

① 除草 2,143㎡

② 刈込等

名称	数量
アオキ	16株 4株/㎡
アセビ	25株 4株/㎡
アベリア	9株 4株/㎡
オオムラサキツツジ	33株 4株/㎡
キリシマツツジ	40株 4株/㎡
クサツゲ	7株 4株/㎡
クチナシ	17株 4株/㎡
サツギツツジ	240株 4株/㎡
ジンチョウゲ	10株 4株/㎡
ヒラドツツジ	96株 4株/㎡
マルバシャリンバイ	70株 4株/㎡
ヤマツツジ	33株 4株/㎡
アジサイ	14株 4株/㎡
コデマリ	15株 4株/㎡
ドウダンツツジ	68株 5株/㎡
ニシキギ	134株 4株/㎡
ヒュウガミズキ	15株 4株/㎡
ユキヤナギ	83株 4株/㎡
芝	1,461.1㎡
コグマザサ	2,133ポット 44ポット/㎡
ハナショウブ	520ポット 44ポット/㎡

2 中木・高木剪定

下記の中木・高木に関して、八千代ふるさとステーションにおいては、年1回以上剪定を行うこと。

また、やちよ農業交流センターにおいては、生育の具合により適宜剪定を行うこと。

(1) 八千代ふるさとステーション

① リニューアル整備期間前

ア 落葉樹

名称	本数
ケヤキ	2本
クヌギ	8本

コナラ	7本
エノキ	1本
サルスベリ	2本
エゴ	7本
イヌシデ	4本
モミジバフウ	5本
グミ	1本
メタセコイヤ	2本
イロハモミジ	2本
ハナミズキ	3本
サクラ	19本
シダレヤナギ	6本

イ 常緑樹

名称	本数
クスノキ	2本
タブ	35本
モッコク	1本
シイ	1本
アラカシ	10本
シラカシ	3本
モチノキ	1本
ナツミカン	3本
ヒイラギモクセイ	3本
ネズミモチ	1本
サンゴジュ	1本
カンツバキ	1本
雑木	5本

② リニューアル整備期間中

第1駐車場部分の維持管理に必要な経費を見積もってください。

ア 落葉樹

名称	本数
エノキ	1本
サルスベリ	2本
イヌシデ	4本

モミジバフウ	5本
メタセコイヤ	2本
イロハモミジ	2本
ハナミズキ	3本

イ 常緑樹

名称	本数
クスノキ	1本
タブ	15本
モッコク	1本
シイ	1本
ヒイラギモクセイ	3本
サンゴジュ	1本

③ リニューアル整備期間後

リニューアル後に維持管理を実施しなければならない中木及び高木の種類及び本数は、令和6年度に行う実施設計にて詳細を決定しますので、既存樹木の種類、数量及び「資料15 防災道の駅やちよ基本設計概要説明書」を参考に、維持管理に必要な経費を見積もってください。

(2) やちよ農業交流センター

① 落葉樹

名称	本数
アキニレ	11本
イヌシデ	5本
エゴノキ	4本
クヌギ	21本
コナラ	11本
ハクモクレン	4本
モミジ	5本
エゴ	4本

② 常緑樹

名称	本数
シラカシ	30本
スダジイ	10本