

※雨水流出抑制施設工事完了検査願に添付する資料について※

- 1 「位置図」は、開発事業地の場所が示されている図面を添付してください。
- 2 「土地利用図」は、雨水抑制量の計算の根拠（土地利用ごとの面積や流出係数など）がわかる図面を添付してください。「流出係数算定図」など、別途根拠図面がある場合は、それらも添付してください。
- 3 「排水平面図」は、雨水の排水経路や雨水流出抑制施設の位置がわかる図面を添付してください。
- 4 「雨水流出抑制施設構造図」は、雨水流出抑制施設の寸法や構造がわかる図面を添付してください。
- 5 「計算書」は、雨水流出抑制量を決定した根拠がわかる計算書を添付してください。
- 6 「工事写真」は、「※雨水流出抑制施設工事における工事写真について※」をご確認のうえ、添付してください。
- 7 その他、検査担当から提出を求められている資料や、検査を受けるに当たり必要となる資料などがあれば、それらも添付してください。

※雨水流出抑制施設工事における工事写真について※

- 1 施工状況や寸法が確認できる鮮明な写真を提出してください。
- 2 雨水流出抑制施設を複数設置する場合、全ての施工箇所について写真を提出してください。
- 3 以下の項目について写真を提出してください。
 - (1) 掘削状況
 - (2) 基礎施工状況（寸法計測を含む）
 - (3) 雨水流出抑制施設施工状況（寸法計測を含む）
 - (4) 点検口設置状況
 - (5) 埋め戻し状況
※転圧について、宅内は 30cm 毎に行い、道路内は道路管理者の指示に従ってください。
 - (6) 流入柵施工状況（管口フィルター設置状況を含む）
 - (7) 流入管接続状況
 - (8) 流出柵施工状況 ※設置する場合
 - (9) 流出管接続状況（側溝接続の場合、モルタル防護・管口仕上げ状況を含む）
 - (10) オリフィス設置状況 ※設置する場合
（オリフィス高さ・口径計測、スクリーン設置状況を含む）
 - (11) ポンプ設置状況 ※設置する場合
- 4 雨水流出抑制施設の種類や構造によって必要な写真が異なる場合があるので、詳細は検査担当へご確認ください。
- 5 写真で施工状況が確認できない場合、現地検査時に施工箇所を掘り返していただき、埋設状況等を確認することがあります。

※雨水流出抑制施設工事完了検査願の提出について※

1 「オンライン」または「書面」により提出してください。

(1) オンラインによる申請

以下の URL または右の二次元コードより

「ちば電子申請サービス」をご利用ください。

URL : [https://apply.e-tumo.jp/city-yachiyo-chiba-u/
offer/offerList_detail?tempSeq=61798](https://apply.e-tumo.jp/city-yachiyo-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=61798)



二次元コード

(2) 書面による申請

上下水道局下水道課の窓口へ持参してください。

2 現地検査希望日の 10 営業日前までに申請を行っていただきますようお願いします。

3 ご提出いただいた書類について、現地検査前に不備がないか等を確認する必要があるため、申請日から検査希望日までが 10 営業日より短い場合は、対応できない場合がありますので、予めご了承ください。

4 ご提出いただいた書類に不備等があり、その修正が完了しない場合は、現地検査を延期することがありますので、予めご了承ください。