水道料金及び下水道使用料のあり方について

令和８年１０月

八千代市上下水道局

算定･検討の流れ

水道　下水

投資計画の策定

・水道施設再構築基本計画，水道管路施設耐震化計画の見直し
・公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく修繕・改築計画の策定

・令和７年度第１回・第２回審議会

経営・財政計画の策定

・令和８年３月策定の第３次八千代市水道事業経営戦略・公共下水道事業経営戦略で収支見通しを推計

・令和７年度第２回審議会

・収支見通しの見直しについて了承

・令和８年度第１回審議会

料金・使用料水準の算定（総括原価・対象経費の算定）

・見直し後の収支見通しを基にした総括原価・対象経費の算定により，平均改定率を決定

・令和８年度第２回審議会／今回

料金・使用料体系の設定（個別原価の算定）

・総括原価･対象経費を費用の性質ごとに振り分け，料金･使用料体系を設定


・令和８年度第３回審議会／次回

算定方法／総括原価

水道　下水

◆水道料金・下水道使用料は適正な原価に基づき算定されなければならないことになっています。

◆総括原価方式は，事業を適切に運営するために必要な費用を積み上げ，その費用に見合う金額を料金・使用料として定める方法になります。



算定方法／算定期間

水道　下水

◆水道料金・下水道使用料は，使用者の日常生活に密着しているため，できるだけ長期にわたり安定的に維持されることが望ましい。

◆一方，あまりにも長期に設定することは，経済の推移，需要の動向等，不確定な要素を多く含むことになり予測の確実性を失うことになります。

・算定要領等により，おおむね３年から５年を基準に設定することが適当とされています。

・将来の収支を合理的に見通せる期間
・施設更新，財政収支など中期的計画との整合
・料金・使用料の公平性・安定性


・経営の安定性と使用者負担の安定を両立

・令和９年度から令和１３年度までの５年間を料金算定期間とします。

算定方法／平均改定率

水道　下水

◆算定期間(５年間)の総括原価に対して，現行料金収入（算定期間における料金収入見込）での不足額を補う改定が必要となります。




※控除項目(控除額)…料金・使用料以外の収入で給水申込納付金，負担金など

算定方法／資産維持費

水道　下水

◆資産維持費は，老朽化する施設の更新にあたり，物価上昇などで建設当時より増大する工事費に対応する資金を確保するため，総括原価に算入する費用です。



水道料金

水道法施行規則により，算入が求められており，算定要領で以下の方法が示されている。

資産維持費＝対象資産×資産維持率

・対象資産…料金算定期間の期首及び期末の平均償却資産残高

・資産維持率…３％を標準として各事業体の実情に合わせて調整可能

下水道使用料

改築資金を含む下水道使用料の算定について明確化する下水道法改正は，令和８年７月に公布となっているが，現時点では，施行となっておらず，具体的な算定方法等も示されていない状況。

財政収支見通し

水道

◆「第３次八千代市水道事業経営戦略(令和８年３月策定)」における投資・財政計画をもとに，令和７年度決算値を踏まえ，料金収入見込み等を見直した推計を行っています。

①収益的収支　　（税抜，単位：千円）

項目＼年度		令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）		4,281,498	4,255,875	4,274,069	4,295,309	4,293,203	4,234,815	4,222,356	4,195,641	4,182,560	4,184,225
	うち水道料金	3,300,329	3,348,710	3,373,794	3,394,998	3,384,960	3,374,476	3,357,964	3,340,449	3,322,490	3,304,016
支　出（B）		4,158,001	4,215,203	4,350,824	4,474,256	4,601,194	4,734,839	4,805,669	5,115,434	5,240,804	5,472,477
純利益／損失（A－B）		123,497	40,672	△76,755	△178,947	△307,991	△500,024	△583,313	△919,793	△1,058,244	△1,288,252

②資本的収支　　（税込，単位：千円）

項目＼年度		令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）		873,896	1,508,157	1,951,859	2,102,534	2,724,909	3,083,404	2,150,490	2,135,952	2,165,191	2,209,739
	うち企業債	609,300	1,464,300	1,909,200	2,059,500	1,989,900	2,950,100	2,017,100	2,006,900	2,020,700	2,049,500
支　出（B）		3,271,851	3,061,558	3,448,346	3,615,661	4,132,926	4,386,940	5,471,331	5,197,237	7,005,275	9,157,619
	うち建設改良費	2,442,167	2,159,306	2,388,328	2,500,829	2,953,233	3,145,507	4,162,700	3,773,831	5,512,092	7,789,329
	うち企業債償還金	729,684	802,252	960,018	1,014,832	1,079,693	1,141,433	1,208,631	1,323,406	1,393,183	1,268,290
資本的収支不足額（A－B）		△2,397,955	△1,553,401	△1,496,487	△1,513,127	△1,408,017	△1,303,536	△3,320,841	△3,061,285	△4,840,084	△6,947,880

③企業債残高　　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	14,439,005	15,101,053	16,050,235	17,094,903	18,005,110	19,813,777	20,622,246	21,305,740	21,933,257	22,714,467

④資金残高　　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,530,707	1,514,488	1,486,923	1,406,856	1,367,704	1,331,273	△685,091	△2,676,475	△6,447,494	△12,235,330

財政収支見通し

下水

◆「第３次八千代市公共下水道事業経営戦略(令和８年３月策定)」における投資・財政計画をもとに，令和７年度決算値を踏まえ，使用料収入見込み等を見直した推計を行っています。

①収益的収支(雨水事業等を除く)　　(税抜，単位：千円)

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収入（A）	2,615,384	2,637,320	2,644,456	2,648,572	2,629,673	2,614,573	2,580,930	2,564,289	2,536,661	2,507,733
うち下水道使用料	2,209,615	2,239,663	2,255,860	2,269,362	2,262,550	2,255,339	2,233,955	2,221,726	2,209,257	2,196,538
支出（B）	2,928,323	2,866,519	2,791,508	2,759,352	2,748,882	2,711,065	2,667,711	2,625,018	2,585,168	2,561,062
純利益／損失（A－B）	△312,939	△229,199	△147,052	△110,780	△119,209	△96,492	△86,781	△60,729	△48,507	△53,329

②資本的収支(雨水事業等を除く)　　(税込，単位：千円)

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収入（A）	98,152	78,587	60,660	63,093	171,116	188,236	288,950	160,877	223,588	233,925
うち企業債	44,400	40,200	43,600	45,400	45,800	46,300	46,800	47,200	47,700	48,200
支出（B）	771,026	714,891	1,048,174	1,110,854	995,685	920,631	1,105,277	887,973	1,037,453	1,019,963
うち建設改良費	470,182	435,790	811,556	885,002	783,349	721,407	918,714	706,213	862,312	847,341
うち企業債償還額	200,843	179,100	136,617	125,851	112,335	99,223	86,562	81,759	75,140	72,621
資本的収支不足額（A－B）	△672,874	△636,304	△987,514	△1,047,761	△824,569	△732,395	△816,327	△727,096	△813,865	△786,038

③企業債残高(雨水事業等を除く)　　(単位：千円)

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	2,221,476	2,082,576	1,989,559	1,909,108	1,842,573	1,789,650	1,749,888	1,715,329	1,687,889	1,663,468

④資金残高(公共下水道事業)　　(単位：千円)

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	2,194,139	1,952,676	1,433,669	890,099	512,760	245,768	△85,489	△344,053	△679,995	△1,019,578

総括原価の算定

水道

◆算定期間中(５年間)の総括原価について，資産維持費の算入率によってパターン分け（パターン①～④）しています。


（税抜,単位:千円）

費用				R9	R10	R11	R12	R13	合計
営業費用	維持管理費	原浄水部門費		1,470,457	1,603,939	1,649,903	1,643,348	1,703,398	8,071,045
		配給水部門費		248,792	206,835	192,436	220,624	210,092	1,078,779
		一般管理業務部門費	検針･集金関係費	282,194	283,973	285,762	294,591	296,249	1,442,769
			量水器関係費	111,281	106,325	104,622	107,858	105,243	535,329
			その他管理業務費	172,619	173,698	173,350	174,697	166,149	860,513
	減価償却費			1,705,703	1,718,739	1,778,923	1,824,900	1,869,280	8,897,545
	資産減耗費			43,048	48,471	41,133	44,901	51,211	228,764
	合計			4,034,094	4,141,980	4,226,129	4,310,919	4,401,622	21,114,744
資本費用	パターン①	支払利息		180,099	199,595	220,904	245,295	267,307	1,113,200
		資産維持費(なし)		0	0	0	0	0	0
	パターン②	支払利息		180,099	198,565	218,684	241,871	262,507	1,101,726
		資産維持費(資産維持率0.2%)		80,359	80,359	80,359	80,359	80,360	401,796
	パターン③	支払利息		180,099	198,050	216,972	238,931	258,913	1,092,965
		資産維持費(資産維持率0.3%)		120,539	120,539	120,539	120,539	120,538	602,694
	パターン④	支払利息		180,099	197,536	215,260	235,991	255,321	1,084,207
		資産維持費(資産維持率0.4%)		160,718	160,718	160,718	160,719	160,719	803,592
	参考	支払利息		180,099	183,131	170,322	159,198	146,706	839,456
		資産維持費(資産維持率3.0%)		1,205,389	1,205,389	1,205,389	1,205,388	1,205,388	6,026,943
控除項目				494,971	496,810	499,410	505,671	453,775	2,450,637
総計	パターン①			3,719,222	3,844,765	3,947,623	4,050,543	4,215,154	19,777,307
	パターン②			3,799,581	3,924,094	4,025,762	4,127,478	4,290,714	20,167,629
	パターン③			3,839,761	3,963,759	4,064,230	4,164,718	4,327,298	20,359,766
	パターン④			3,879,940	4,003,424	4,102,697	4,201,958	4,363,887	20,551,906
	参考			4,924,611	5,033,690	5,102,430	5,169,834	5,299,941	25,530,506

パターンごとの平均改定率

水道

※平均改定率＝【B】÷【A】×100



パターン①
平均改定率17.19%

パターン②
平均改定率19.50%

パターン③
平均改定率20.64%

パターン④
平均改定率21.78%

参考
平均改定率51.27%

パターンごとの比較①


水道


◆平均改定率のパターンについて，経営面からの確認・検証を行うため，以下の４つを指標とします。


	説明	目指す方向性
１．料金回収率	給水収益で給水費用を適切に賄えているかを表す指標 ・給水収益÷給水費用×100	１００％以上
２．純利益	収益的収支の総収入から総費用を差引いたもの	赤字解消・純利益確保
３．企業債残高対給水収益比率	企業債残高の規模を表す指標で，料金収入に対する企業債残高の割合 ・企業債残高÷給水収益×100	４００％未満 （参考：令和６年度類似団体平均値301％）
４．保有資金	事業運営にあたり，毎年度の企業債利息及び企業債元金償還金や災害対応に係る費用のほか，一定程度の運転資金として確保	毎年度１５億円程度を維持


パターンごとの比較②

水道









パターンごとの評価①

水道

	経営面				使用者負担面（改定幅）
	料金回収率	純利益	企業債残高対給水収益比率	保有資金	
改定なし	×	×	×	×	－
パターン①	×	○	×	×	小
パターン②	×	○	×	○	
パターン③	○	○	○	○	
パターン④	○	○	○	○	大

パターンごとの評価②

水道

	資産維持率	平均改定率	概要
改定なし	―	―	・令和１０年度から収支赤字，令和１４年度に資金枯渇
パターン①	なし	１７.１９％	・赤字を解消し，純利益を確保できる ・資産維持費を算入していない ・使用者負担（改定幅）を最小限に抑えられる
パターン②	０．２％	１９.５０％	・目標額（１５億円）の資金残高を確保できる ・使用者負担（改定幅）を抑えられる
パターン③	０．３％	２０.６４％	・企業債残高対給水収益比率が３００％台に抑えられる ・Ｒ１２まで料金回収率１００％以上を維持できる ・使用者負担（改定幅）を比較的抑えられる
パターン④	０．４％	２１.７８％	・経営面の各指標についてパターン③より良好となる ・使用者負担（改定幅）が大きくなる

料金の試算／現行料金との比較

水道

（月／税抜）

メーター口径	現行基本料金	パターン① 平均改定率17.19%		パターン② 平均改定率19.50%		パターン③ 平均改定率20.64%		パターン④ 平均改定率21.78%		参考 平均改定率51.27%	
		改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額
13㎜	600円	703円	103円	717円	117円	724円	124円	731円	131円	908円	308円
20㎜	1,220円	1,430円	210円	1,458円	238円	1,472円	252円	1,486円	266円	1,845円	625円
25㎜	1,810円	2,121円	311円	2,163円	353円	2,184円	374円	2,204円	394円	2,738円	928円
30㎜	2,830円	3,316円	486円	3,382円	552円	3,414円	584円	3,446円	616円	4,281円	1,451円
40㎜	4,830円	5,660円	830円	5,772円	942円	5,827円	997円	5,882円	1,052円	7,306円	2,476円
50㎜	10,150円	11,895円	1,745円	12,129円	1,979円	12,245円	2,095円	12,361円	2,211円	15,354円	5,204円
75㎜	19,790円	23,192円	3,402円	23,649円	3,859円	23,875円	4,085円	24,100円	4,310円	29,936円	10,146円
100㎜	33,270円	38,989円	5,719円	39,758円	6,488円	40,137円	6,867円	40,516円	7,246円	50,328円	17,058円
150㎜	77,530円	90,857円	13,327円	92,648円	15,118円	93,532円	16,002円	94,416円	16,886円	117,280円	39,750円


現行従量料金		パターン① 平均改定率17.19%		パターン② 平均改定率19.50%		パターン③ 平均改定率20.64%		パターン④ 平均改定率21.78%		参考 平均改定率51.27%	
使用水量	料金(1㎥につき)	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額
～10㎥	60円	70円	10円	72円	12円	72円	12円	73円	13円	91円	31円
11㎥～20㎥	100円	117円	17円	120円	20円	121円	21円	122円	22円	151円	51円
21㎥～30㎥	155円	182円	27円	185円	30円	187円	32円	189円	34円	234円	79円
31㎥～50㎥	240円	281円	41円	287円	47円	290円	50円	292円	52円	363円	123円
51㎥～100㎥	290円	340円	50円	347円	57円	350円	60円	353円	63円	439円	149円
100㎥～	330円	387円	57円	394円	64円	398円	68円	402円	72円	499円	169円

※　現行区分を維持し，基本料金及び従量料金の改定率をすべて一律と仮定した場合の試算となります。

料金の試算／県内他団体との比較

水道

◆一般的なモデルケース（メーター口径２０㎜で２０㎥使用／月）の比較／令和８年４月時点



※　現行区分を維持し，基本料金及び従量料金の改定率をすべて一律と仮定した場合の試算となります。

対象経費の算定

下水

◆算定期間中(５年間)の総括原価について，資産維持費の算入率によってパターン分け（パターン①，②）しています。


（税抜,単位:千円）

費用			R9	R10	R11	R12	R13	合計
資本費			606,162	568,184	545,677	525,712	511,176	2,756,911
	減価償却費		590,815	555,281	534,727	515,829	502,780	2,699,432
	企業債等支払利息		15,347	12,903	10,950	9,883	8,396	57,479
維持管理費			1,879,471	1,846,083	1,848,424	1,868,876	1,853,618	9,296,472
	管渠費		243,125	213,886	223,105	217,055	220,410	1,117,581
	処理場費		1,439,796	1,433,430	1,425,077	1,446,207	1,427,039	7,171,549
	業務費		153,767	156,470	158,725	164,516	166,826	800,304
	総係費		42,783	42,297	41,517	41,098	39,343	207,038
資産維持費			－	－	－	－	－	－
	パターン①	なし	0	0	0	0	0	0
	パターン②	0.2%	61,926	61,926	61,926	61,926	61,926	309,630
	参考	3.0%	928,894	928,894	928,894	928,894	928,894	4,644,470
総計	パターン①		2,485,633	2,414,267	2,394,101	2,394,588	2,364,794	12,053,383
	パターン②		2,547,559	2,476,193	2,456,027	2,456,514	2,426,720	12,363,013
	参考		3,414,527	3,343,161	3,322,995	3,323,482	3,293,688	16,697,853

パターンごとの平均改定率

下水

※平均改定率＝【B】÷【A】×100



パターン①
平均改定率6.83％

パターン②
平均改定率9.57％

参考
平均改定率47.99％

パターンごとの比較①


下水


◆平均改定率のパターンについて，経営面からの確認・検証を行うため，以下の４つを指標とします。


	説明	目指す方向性
１．経費回収率	使用料収入で汚水処理費を適切に賄えているかを表す指標 ・使用料収入÷汚水処理費×100	１００％以上
２．純利益	収益的収支の総収入から総費用を差引いたもの	赤字解消・純利益確保
３．企業債残高対事業規模比率	企業債残高の規模を表す指標で，使用料収入に対する企業債残高の割合 ・企業債残高÷営業収益×100	４００％未満 （参考：令和６年度類似団体平均値482％）
４．保有資金	事業運営にあたり，毎年度の企業債利息及び企業債元金償還金や災害対応に係る費用のほか，一定程度の運転資金として確保	毎年度１０億円程度を維持


パターンごとの比較②

下水









下水

パターンごとの評価①

	経営面				使用者負担面（改定幅）
	経費回収率	純利益	企業債残高対事業規模比率	保有資金	
改定なし	×	×	○	×	－
パターン①	○	○	○	○	小
パターン②	○	○	○	○	大

パターンごとの評価②

	資産維持率	平均改定率	概要
改定なし	―	―	・令和８年度から収支赤字，令和１４年度に資金枯渇 ・企業債残高対事業規模比率は３００％台に推移
パターン①	なし	6.83％	・赤字を解消し，純利益を確保できる ・目標額（１０億円）の資金残高を確保できる ・経費回収率１００％以上を維持できる ・使用者負担（改定幅）を抑えられる
パターン②	０．２％	9.57％	・経営面の各指標についてパターン①より良好となる ・使用者負担（改定幅）が大きくなる

使用料の試算／現行使用料との比較

下水

（月／税抜）

現行基本料金	パターン① 平均改定率6.83%		パターン② 平均改定率9.57%		参考 平均改定率47.99%	
	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額
570円	609円	39円	625円	55円	844円	274円


現行従量料金		パターン① 平均改定率6.83%		パターン② 平均改定率9.57%		参考 平均改定率47.99%	
排除汚水量	料金(1㎥につき)	改定後	増額	改定後	増額	改定後	増額
～10㎥	32円	34円	2円	35円	3円	47円	15円
11㎥～20㎥	102円	109円	7円	112円	10円	151円	49円
21㎥～30㎥	133円	142円	9円	146円	13円	197円	64円
31㎥～50㎥	182円	194円	12円	199円	17円	269円	87円
51㎥～100㎥	246円	263円	17円	270円	24円	364円	118円
100㎥～	317円	339円	22円	347円	30円	469円	152円

※　現行区分を維持し，基本料金及び従量料金の改定率をすべて一律と仮定した場合の試算となります。

使用料の試算／県内他団体との比較

下水

◆一般的なモデルケース（２０㎥使用／月）の比較／令和８年４月時点



※　現行区分を維持し，基本料金及び従量料金の改定率をすべて一律と仮定した場合の試算となります。

料金・使用料の試算／増額見込

水道　下水

◆一般的なモデルケース（メーター口径２０㎜で２０㎥使用／月）での水道料金及び下水道使用料合算の月額増額見込

パターン／月額(増額)			水道料金				
			現行	パターン① 17.19%改定	パターン② 19.50%改定	パターン③ 20.64%改定	パターン④ 21.78%改定
			2,820円	3,305円 （＋485円）	3,370円 （＋550円）	3,402円 （＋582円）	3,434円 （＋614円）
下水道使用料	現行	1,910円	4,730円	5,215円 （＋485円）	5,280円 （＋550円）	5,312円 （＋582円）	5,344円 （＋614円）
	パターン① 6.83%改定	2,040円 （＋130円）	4,860円 （＋130円）	5,345円 （＋615円）	5,410円 （＋680円）	5,442円 （＋712円）	5,474円 （＋744円）
	パターン② 9.57%改定	2,093円 （＋183円）	4,913円 （＋183円）	5,398円 （＋668円）	5,463円 （＋733円）	5,495円 （＋765円）	5,527円 （＋797円）

※　現行区分を維持し，基本料金及び従量料金の改定率をすべて一律と仮定した場合の試算となります。

【参考】

財政収支見通し

水道

◆「第３次八千代市水道事業経営戦略(令和８年３月策定)」における投資・財政計画／現行料金

①収益的収支　（税抜，単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）	4,266,673	4,193,661	4,187,838	4,179,952	4,225,490	4,088,094	4,084,919	4,045,189	4,032,545	3,995,979
うち水道料金	3,282,584	3,283,448	3,284,858	3,282,047	3,259,388	3,233,665	3,212,481	3,190,406	3,167,936	3,145,028
支　出（B）	4,154,462	4,278,232	4,355,642	4,517,466	4,804,903	5,064,303	5,115,702	5,891,425	6,082,220	6,256,914
純利益／損失（A－B）	112,211	△84,571	△167,804	△337,514	△579,413	△976,209	△1,030,783	△1,846,236	△2,049,675	△2,260,935

②資本的収支　（税込，単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）	1,737,191	1,521,757	2,759,659	3,245,279	6,662,212	5,264,364	6,653,507	4,013,252	4,937,062	3,393,055
うち企業債	1,473,800	1,477,900	2,717,000	3,206,500	5,931,500	5,135,400	6,524,500	3,884,200	4,788,100	3,228,300
支　出（B）	2,821,694	3,477,475	4,225,230	4,609,979	8,165,988	6,687,201	8,374,230	6,018,432	7,290,208	5,679,175
うち建設改良費	1,992,010	2,566,764	3,115,288	3,446,974	6,908,668	5,326,265	6,727,460	4,074,271	4,987,073	3,431,517
うち企業債償還金	729,684	810,711	1,009,942	1,063,005	1,157,320	1,260,936	1,546,770	1,844,161	2,203,135	2,147,658
資本的収支不足額（A－B）	△1,084,503	△1,955,718	△1,465,571	△1,364,700	△1,503,776	△1,422,837	△1,720,723	△2,005,180	△2,353,146	△2,286,120

③企業債残高　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	16,008,529	16,675,718	18,382,776	20,526,271	25,300,451	29,174,915	34,152,645	36,192,684	38,777,649	39,858,291

④資金残高　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	2,064,625	1,554,320	1,537,048	1,545,107	1,541,292	1,232,650	645,524	△646,120	△2,388,409	△4,363,578

【参考】

水道

財政収支見通し

◆「第３次八千代市水道事業経営戦略(令和８年３月策定)」における投資・財政計画／令和９年度平均27.52%改定

①収益的収支　（税抜，単位：千円）

項目＼年度		令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）		4,266,673	4,645,463	5,091,831	5,083,171	5,122,474	4,977,999	5,694,904	6,365,032	6,336,049	6,282,826
	うち水道料金	3,282,584	3,735,250	4,188,851	4,185,266	4,156,372	4,123,570	4,822,466	5,510,249	5,471,440	5,431,875
支　出（B）		4,154,462	4,278,232	4,343,622	4,480,157	4,740,867	4,973,625	5,008,209	5,752,531	5,907,453	6,059,171
純利益／損失（A－B）		112,211	367,231	748,209	603,014	381,607	4,374	686,695	612,501	428,596	223,655

②資本的収支　（税込，単位：千円）

項目＼年度		令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）		1,737,191	1,082,957	1,853,959	2,273,579	5,630,612	4,494,064	5,348,607	2,692,652	3,931,562	2,553,755
	うち企業債	1,473,800	1,039,100	1,811,300	2,234,800	4,899,900	4,365,100	5,219,600	2,563,600	3,782,600	2,389,000
支　出（B）		2,821,694	3,477,475	4,225,230	4,591,593	8,108,236	6,588,198	8,223,394	5,822,240	7,021,003	5,360,815
	うち建設改良費	1,992,010	2,566,764	3,115,288	3,446,974	6,908,668	5,326,265	6,727,460	4,074,271	4,987,073	3,431,517
	うち企業債償還金	729,684	810,711	1,009,942	1,044,619	1,099,568	1,161,933	1,395,934	1,647,969	1,933,930	1,829,298
資本的収支不足額（A－B）		△1,084,503	△2,394,518	△2,371,271	△2,318,014	△2,477,624	△2,094,134	△2,874,787	△3,129,588	△3,089,441	△2,807,060

③企業債残高　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	16,008,529	16,236,918	17,038,276	18,228,457	22,028,789	25,231,956	29,055,622	29,971,253	31,819,923	32,379,625

④資金残高　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	2,064,625	1,567,322	1,560,363	1,555,636	1,538,993	1,539,637	1,515,925	1,558,610	1,558,297	1,546,778

【参考】

下水

財政収支見通し

◆「第３次八千代市公共下水道事業経営戦略(令和８年３月策定)」における投資・財政計画／現行料金

①収益的収支(雨水事業等を除く)　（税抜，単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収入（A）	2,581,084	2,574,178	2,569,920	2,554,262	2,526,970	2,517,949	2,509,941	2,509,535	2,476,712	2,447,523
うち下水道使用料	2,195,973	2,195,036	2,194,531	2,191,083	2,174,731	2,156,355	2,141,368	2,125,687	2,109,761	2,093,552
支出（B）	2,935,140	2,872,649	2,795,086	2,766,214	2,752,860	2,715,294	2,673,865	2,638,692	2,598,505	2,575,039
純利益／損失（A－B）	△354,056	△298,471	△225,166	△211,952	△225,890	△197,345	△163,924	△129,157	△121,793	△127,516

②資本的収支(雨水事業等を除く)　（税込，単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収入（A）	98,152	78,548	60,623	63,055	171,078	188,198	288,912	160,839	223,549	233,888
うち企業債	44,400	40,200	43,600	45,400	45,800	46,300	46,800	47,200	47,700	48,200
支出（B）	738,522	723,316	1,056,600	1,119,280	1,004,112	929,057	1,113,703	896,401	1,045,879	1,020,064
うち建設改良費	437,678	444,253	820,020	893,466	791,813	729,871	927,178	714,679	870,776	847,480
うち企業債償還金	200,843	179,062	136,579	125,813	112,298	99,185	86,524	81,721	75,102	72,583
資本的収支不足額（A－B）	△640,370	△644,768	△995,977	△1,056,225	△833,034	△740,859	△824,791	△735,562	△822,330	△786,176

③企業債残高(雨水事業等を除く)　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	2,429,568	2,290,706	2,197,727	2,117,314	2,050,816	1,997,931	1,958,207	1,923,686	1,896,284	1,871,901

④資金残高(公共下水道事業)　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,449,441	1,180,200	623,131	11,398	△418,186	△675,825	△984,299	△1,327,053	△1,715,962	△2,160,205

【参考】

財政収支見通し

下水

◆「第３次八千代市公共下水道事業経営戦略(令和８年３月策定)」における投資・財政計画／令和９年度平均12.23%改定

①収益的収支(雨水事業等を除く)　（税抜，単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）	2,581,084	2,708,404	2,838,311	2,822,231	2,793,048	2,781,671	2,771,830	2,769,507	2,734,736	2,703,564
うち下水道使用料	2,195,973	2,329,262	2,462,922	2,459,052	2,440,701	2,420,077	2,403,257	2,385,659	2,367,785	2,349,593
支　出（B）	2,935,140	2,872,815	2,795,247	2,772,643	2,769,348	2,732,984	2,694,795	2,664,987	2,623,987	2,602,134
純利益／損失（A－B）	△354,056	△164,411	43,064	49,588	23,700	48,687	77,035	104,520	110,749	101,430

②資本的収支(雨水事業等を除く)　（税込，単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収　入（A）	98,152	78,548	269,823	430,055	191,678	317,998	471,612	160,839	392,249	339,088
うち企業債	44,400	40,200	252,800	412,400	66,400	176,100	229,500	47,200	216,400	153,400
支　出（B）	738,522	723,316	1,056,600	1,119,280	1,011,325	948,925	1,134,282	921,456	1,077,234	1,051,419
うち建設改良費	437,678	444,253	820,020	893,466	791,813	729,871	927,178	714,679	870,776	847,480
うち企業債償還額	200,843	179,062	136,579	125,813	119,511	119,053	107,103	106,776	106,457	103,938
資本的収支不足額（A－B）	△640,370	△644,768	△786,777	△689,225	△819,647	△630,927	△662,670	△760,617	△684,985	△712,331

③企業債残高(雨水事業等を除く)　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	2,429,568	2,290,706	2,406,927	2,693,514	2,640,403	2,697,450	2,819,847	2,760,271	2,870,214	2,919,676

④資金残高(公共下水道事業)　（単位：千円）

項目＼年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,449,441	1,314,260	1,234,621	1,251,427	1,084,819	1,183,142	1,277,570	1,143,438	1,124,417	979,975